

DESCARGA SEGURA DE HORMIGÓN



Recuerde que el camión mixer pesa 32 toneladas como máximo, en caso que la obra encapsule el lugar donde el mixer realizara la descarga, deberá considerar el espacio para el despliegue de escala de la torre del mixer. (70 cm y la altura máxima de 4,50 mts).



Los caminos y lugares que disponga la obra para el proceso de descarga de hormigón, deberán controlar los riesgos de volcamiento por hundimiento de terreno y por inclinación lateral del terreno, también de empantanarse.



La obra deberá definir la zona segura de descarga, estando prohibido posicionar carga suspendida sobre el operador y el Mixer o realizar trabajos en la fachada del edificio que generen la caída de objetos desde altura, sobre la operación del Mixer.



Las líneas eléctricas o de comunicación deben estar a una altura que no exponga a riesgos al Operador. (Recordar que la altura máxima con operador mixer sobre la torre del equipo es de 4.5 metros).



Camión mixer debe circular a velocidad establecida por la obra y respetar siempre la señalización de tránsito interna.



La obra debe asegurar el ingreso del camión mixer con ayuda de paletero, controlando que no exista circulación de personas por la zona de tránsito del camión mixer.



Los hormigonados en la vía pública, deben contar con permisos y estar señalizados. Ejemplo, veredas deben estar segregadas con barreras duras para evitar atropellos a peatones.



En caso de servicios nocturnos, la Obra deberá contar con iluminación suficiente para dicha actividad.



La obra deberá contar con un punto de lavado de canoas, de no ser así esta deberá facilitar una carretilla para dicha actividad. Queda prohibido que el operador disponga de los restos de hormigón en la vía pública.



No se puede descargar hormigón con pendientes superiores a 16° de inclinación.



Los lugares donde transite el operador deberán estar libres de objetos punzantes o de corte que puedan generar daño al operador y/o al Equipo. Queda prohibido la operación o intervención del camión mixer por personal de la Obra.



En caso de Accidente o Incidente de Alto Potencial, los despachos a la obra serán detenidos en forma inmediata, hasta que la obra asegure las condiciones para realizar las descarga

Todo Operador Mixer se encuentra facultado a no ingresar y/o descargar si no están las condiciones de seguridad en la obra.